



tmmob
makina mühendisleri odası
trabzon şubesi

PERİYODİK KONTROLLER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKLİ ÖN HAZIRLIKLAR

BUHAR ve KIZGIN SU KAZANLARI

ÖNCELİKLE TESTİN SAĞLIKLI BİR BİÇİMDE YAPILABİLMESİ İÇİN KAZAN SOĞUK OLMALIDIR.

1. KAZAN ÖN KAPAĞI AÇILMALI VE KAZAN ISITMA YÜZEYLERİ TEMİZLENMELİDİR.
2. EMNİYET VENTİLLERİ KÖR FLANŞ YA DA FLANŞLAR ARASINA EN AZ 2mm KALINLIĞINDA SAÇ PARÇA KONULARAK KÖRLENMELİDİR.
3. BUHAR ÇIKIŞ HATTI (KIZGIN SU ÇIKIŞ HATTI) FLANŞLAR ARASINA EN AZ 2mm KALINLIĞINDA SAÇ PARÇA KONULARAK KÖRLENMELİDİR.
4. KAZAN BOŞALTMA (BLÖF) VANASI KAPATILMALIDIR.
5. KAZAN SU SEVİYE GÖSTERGE VANALARI KAPATILMALIDIR. (KAZAN ETİKETİ ÜZERİNDE YAZAN ÇALIŞMA BASINCININ 1,5 KATINDA KAÇIRMAMALIDIR.)
6. KAZAN PATLAMA KAPAĞI AÇILMALI VE KAZAN ARKA DUMAN SANDIĞI TEMİZLENMELİDİR.
7. KAZAN TAMAMEN SU İLE DOLDURULMALI; SU KABA KİRLETİCİLER İÇERMEMELİ VE SU SICAKLIĞI 40°C ALTINDA OLMALIDIR.
8. FİRMA KONTROL SIRASINDA YARDIMCI PERSONEL VE GEREKLİ EKİPMANLARI HAZIR BULUNDURULMALIDIR.

ÖNEMLİ NOT 1: Yukarıda belirtilen hazırlıkların test öncesinden yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaman ve iş gücü kaybı söz konusu olacaktır. Bu amaçla zamanında yapılmayan hazırlıklardan dolayı test yapılamayıp başka bir güne ertelenecek olursa ilave olarak servis ücreti alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT 2: Kontrolü yapılacak tüm cihazların, teknik bilgilerini içeren dosyalarının kontrol sırasında hazır bulundurulması gerekmektedir.